


Утверждаю

Генеральный директор  
ООО «ДелоПортс»

Яковенко И.А.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.



**Техническое задание на проведение работ  
по ремонту внутренней отделки производственных и модульных помещений  
ООО "НУТЭП".**

1.	Наименование объекта	Пост ЭЦ, Пешеходное КПП, Пост охраны, Бюро пропусков, Здание таможни, Сервисный центр, КПП грузового транспорта.
2.	Месторасположение объекта	г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 17а, Юго-Восточный грузовой район (ЮВГР) порта Новороссийск.
3.	Основание для выполнения работ	Договор подряда №КТ-_____ от «__» _____ 2020г., все приложения и иные документы к нему, в том числе настоящее техническое задание
4.	Срок выполнения работ	Не позднее 01.09.2020 г.
5.	Застройщик	ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП».
6.	Технический Заказчик	ООО «ДелоПортс».
7.	Цель работы	Ремонт внутренней отделки производственных и модульных помещений ООО "НУТЭП"
8.	Состав и объем работ	Ремонт внутренней отделки производственных и модульных помещений ООО "НУТЭП", в т.ч.: - <b>Здание РММ:</b> Покраска стен – 220м2; Покраска металлического вагончика на улице – 80м2; Замена двери туалета на металлопластик – 1шт. Охрана <b>№1. Пост контролеров (модуль№1):</b> замена линолеума – 10м2 замена плинтуса – 15 м.п.; устройство навеса из профлиста 2,5х4м <b>№2. Пост контролеров (модуль№2):</b> демонтаж плитки – 20м2 монтаж линолеума – 20м2 замена плинтуса – 20 м.п.; замена пластиковых панелей стен - 100м2 <b>№3. Тамбур бюро пропусков:</b> Замена дверных замков и ручек замена пластиковых стеновых панелей – 25м2 <b>№4. Пост охраны КПП:</b> перенос двух металлических стоек металлического навеса; демонтаж бетонного основания вагончика 1м2; замена линолеума – 10м2; замена плинтуса – 15 м.п.;


		<p>замена пластиковых панелей стен – 20м2;  покраска металлоконструкций – 20м2;  замена профлиста - 2м2.  <b>№5. Пост охраны в здании таможни:</b>  замена плитки пола – 5м2  замена пластиковых панелей стен – 15м2  замена потолка армстронг – 5м2  <b>№6. Пост охраны в СЦ:</b>  замена линолеума – 5м2;  замена пластиковых панелей стен – 20м2;  замена пластиковых панелей потолка – 5м2;  <b>№7. Пост охраны РБК (АЗС):</b>  замена линолеума – 8м2;  замена плинтуса – 15 м.п.;  замена пластиковых панелей стен – 25м2;  покраска металлоконструкций – 20м2.  <b>Сервисный центр (1й этаж+лестница):</b>  Замена стеновых пластиковых панелей – 300м2;  Замена линолеума – 100м2;  замена плинтуса – 50 м.п.;  замена потолочных пластиковых панелей – 70м2  <b>Пост ЭЦ:</b>  Покраска стен – 250 м2.</p>
9.	<i>Особые условия</i>	<p>9.1. Организацию работ планировать без остановки действующего предприятия.  9.2. Исполнительную документацию выполнить в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».  9.3. До начала производства работ провести мероприятия по оповещению заинтересованных лиц и обеспечить безопасность и сохранность граничащих с местом проведения работ объектов (оборудования, механизмов, имущества третьих лиц).  9.4 При выполнении всех поручаемых работ руководствоваться действующими нормативными документами, в т.ч. СП 48.13330.2011 «Организация строительства», требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», Правила охраны труда в морских портах (ПОТ РО-152-31.82.03-96), Правила противопожарного режима, промышленной безопасности, и внутренними регламентами ООО «НУТЭП» (СТП 427.01.02-2015 о системе управления ПБ);  9.5. Материалы, применяемые при производстве всех видов ремонтных работ по качеству, должны соответствовать ГОСТ (или сертификат соответствия либо декларация о соответствии), иметь санитарно-</p>

			<p>эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности. Материалы, которые не подлежат сертификации, должны иметь декларацию о соответствии;</p> <p>9.6. Наличие необходимого оборудования, технологической оснастки средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений для обеспечения выполнения работ.</p> <p>9.7. Обеспечить в ходе работ выполнение требований законодательства в области пожарной безопасности, действующих санитарных и строительных норм и правил.</p> <p>9.8. После выполнения работ очистить территорию заказчика от временных сооружений, оставшихся материалов, оборудования, имущества Подрядчика и осуществить уборку территории в месте проведения работ в течение 2 (двух) дней после окончания работ.</p> <p>9.9. Подрядчик несет ответственность за невыполнение требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при производстве работ на территории заказчика и оплачивает все штрафы и нанесенный ущерб окружающей среде в случае нарушения им законодательства.</p> <p>9.10. Подрядчик самостоятельно делает расчет и своевременно производит оплату за негативное воздействие на окружающую среду за счёт своих средств по всем источникам негативного воздействия (выбросы, сбросы, отходы и т.д.) образующимся при производстве работ.</p>
10.	<i>Требования подрядчику</i>	к	<p>10.1. Устойчивое финансовое состояние;</p> <p>10.2. Отсутствие в перечне недобросовестных поставщиков.</p>
11.	<i>Требования сметной документации</i>	к	<p>11.1. Локальные сметные расчеты на выполняемые работы в формате excel, xml. Локальные сметные расчеты должны быть составлены базисно-индексным методом в действующей редакции сметных нормативов, с применением Федеральных единичных расценок (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм) и Федеральных сборников средних сметных цен (ФССЦ) включенных в федеральный реестр сметных нормативов.</p> <p>11.2. При составлении локальных сметных расчётов предусмотреть непредвиденные затраты в размере 3%.</p>
12.	<i>Режим работы</i>		Согласуется с учетом режима работы действующего предприятия.
13.	<i>Исходные данные</i>		11.1. Схема помещений

Составил:  
Главный инженер

К.В. Пинчук

Согласовано:  
Зам.технического директора-  
рук. дирекции по строительству



В.А. Курышко

" " 2020 г.

" " 2020 г.

## ООО "НУТЭП"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1  
(локальная смета)

на Ремонт внутренней отделки производственных и модульных помещений.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_

1119887,9 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_

175598,31 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_

1377,87 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на кв. 2019г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн./лп	Эк.Маш.	Злп/Мех	Всего	Осн./лп	Эк.Маш.	Злп/Мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## Раздел 1. Здание РММ

Стены

1	ФЕРр62-16-4	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской с расходом старой краски более 35%	100 м2	2,2	759,03	255,74	7,07	2,05	1669,87	562,63	15,55	4,51
2	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка: «Тифенгрунд», (расход 0,1л/м2)	кг	22	13,08				287,76			
3	ФССЦ-14.3.02.01-0015	Краска акриловая: Alpina ULTRAWEISS, SARAROL водно-дисперсионная (расход 0,28л/м2 за 2 прохода)	т	0,0616	13287,69				818,52			

Металлоконструкции

4	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности цветками	м2	80	7,68	7,68			614,4	614,4		
5	ФЕР13-06-004-01	Обезыливание поверхности	м2	80	0,85	0,85			68	68		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕР13-07-002-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	0,8	270,23	38,89	2,23	0,33	216,18	31,11	1,78	0,26
7	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОГЛ д.1,13,7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1)	100 м2	0,8	274,15	62,21	9,22	0,22	219,32	49,77	7,38	0,18
8	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ГФ-115 (ОГЛ д.1,13,7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1)	100 м2	0,8	325,49	38,21	6,01	0,22	260,39	30,57	4,81	0,18
Проемы												
9	ФЕРР56-11-1	Снятие наличников	100 м	0,1	33,43	33,43			3,34	3,34		
10	ФЕРР56-9-1	Демонтаж дверных коробок: с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1579,15	1437,99	141,16		31,58	28,76	2,82	
202	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0168	15965,86	1780,86	267,4	55,59	268,23	29,92	4,49	0,93
203	ФССЦ-11.3.01-02-0021	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однополная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2	1,68	1555,36				2613			
Итого по разделу 1 Здание РММ												
92667,47												
Раздел 2. Пост контролеров модуль №1												
15	ФЕРР57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	0,1	92,9	88,84	4,06	1,76	9,29	8,88	0,41	0,18
16	ФЕРР57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,15	29,41	29,41			4,41	4,41		
17	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею	100 м2	0,1	397,05	352,34	43,8	10,53	39,71	35,23	4,38	1,05
18	ФССЦ-01.6.03.04-0095	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТ ASCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	10,2	99,46				1014,49			
19	ФССЦ-14.1.02.04-0103	Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	кг	5	39,96				199,8			
20	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,15	137,09	61,32	2,13	0,42	20,56	9,2	0,32	0,06
21	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	15,15	12,3				186,35			
22	ФССЦ-11.3.03.14-0001	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,01	63				0,63			
23	ФССЦ-11.3.03.14-0011	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,01	63				0,63			
24	ФССЦ-11.3.03.14-0021	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,06	128				7,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФССЦ-11.3.03.14-0031	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04	128				5,12			
26	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,009	225,83	145,43			2,03	1,31		
27	ФССЦ-09.2.03.02-0001	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной: 39 мм, длиной 0,9 м	шт	1	15,07				15,07			

Ремонт навеса

28	ФЕР09-04-006-02	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (Трип. 9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЭТ=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м2	0,1	2641,86	668,42	1672,6	160,34	264,19	66,84	167,26	16,03
29	ФЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	0,1	3645,16	954,89	2389,43	229,05	364,52	95,49	238,94	22,91
30	ФССЦ-01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,003	35011				105,03			
31	ФССЦ-07.2.07.13-0061	Конструкции: стальные нащельники и детали обработки	т	0,00578	10898,65				62,99			
32	ФССЦ-08.3.09.04-0029	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,5	м2	10	75,81				758,1			
<b>Итого по разделу 2 Пост контролеров модуль №1</b>									<b>31587,66</b>			

Раздел 3. Пост контролеров модуль №2

Пол												
33	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,2	641	595,99	45,01	19,44	128,2	119,2	9	3,89
34	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2	29,41	29,41			5,88	5,88		
35	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею	100 м2	0,2	397,05	352,34	43,8	10,53	79,41	70,47	8,76	2,11
36	ФССЦ-01.6.03.04-0095	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пок. безопасность Г2, В2, РГ1, Д2, Т2)	м2	20,4	99,46				2028,98			
37	ФССЦ-14.1.02.04-0103	Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	кг	10	39,96				399,6			
38	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,2	137,09	61,32	2,13	0,42	27,42	12,26	0,43	0,08
39	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	20,2	12,3				248,46			
40	ФССЦ-11.3.03.14-0001	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,02	63				1,26			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ФССЦ-11.3.03.14-0011	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,02	63				1,26			
42	ФССЦ-11.3.03.14-0021	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,08	128				10,24			
43	ФССЦ-11.3.03.14-0031	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,02	128				2,56			
44	ФССЦ-11.3.03.14-0033	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,02	128				2,56			
45	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,009	225,83	145,43			2,03	1,31		
46	ФССЦ-09.2.03.02-0001	Профили стыкоперекрывающие из алюминевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной: 39 мм, длиной 0,9 м	шт	1	15,07				15,07			
Стены												
47	ФЕР15-01-050-01	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (Триказ от 9.02.2017 № 8/лр Табл. 2, п.2 Демонтаж (разборка) обрешеченных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗИМ=0,8; МАГ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	1	411,01	368,31	42,7	8,25	411,01	368,31	42,7	8,25
48	ФЕР15-01-050-01	Обшивка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	1	571,61	460,38	53,38	10,31	571,61	460,38	53,38	10,31
49	ФССЦ-14.1.05-01-0003	Клеи жидкие гвозди: универсальные ПТЕВОНД	кг	0,36	43,1				15,52			
50	ФССЦ-11.3.03.11-0001	Раскладки поливинилхлоридные: вертикальные	м	40,4	5,3				214,12			
51	ФССЦ-11.3.03.11-0002	Раскладки поливинилхлоридные: горизонтальные	м	88,21	5,3				467,51			
52	ФССЦ-11.3.03.04-0001	Панели декоративные пластиковые «ПРОФИРАСТ», размером 2700x250x8 мм	м2	101,4	62,08				6294,91			
53	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0,03	2500				75			
54	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,7	93,15	57,15			65,21	40,01		
55	ФССЦ-11.3.03.13-0045	Уголок ПВХ, размером: 30x30 мм	10 м	7	32,4				226,8			
Итого по разделу 3 Пост контролеров модуль№2									109068,96			
Раздел 4. Тамбур бюро пропусков												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ФЕР15-01-050-01	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (Гриказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл 2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,25	411,01	368,31	42,7	8,25	102,76	92,08	10,67	2,06
57	ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,25	571,61	460,36	53,38	10,31	142,9	115,1	13,35	2,58
58	ФССЦ-14.1.05.01-0003	Клеи жидкие гвозди, универсальные ТТЕВОНД	кг	0,09	43,1				3,88			
59	ФССЦ-11.3.03.11-0001	Раскладки поливинилхлоридные: вертикальные	м	10,1	5,3				53,53			
60	ФССЦ-11.3.03.11-0002	Раскладки поливинилхлоридные: горизонтальные	м	22,05	5,3				116,87			
61	ФССЦ-11.3.03.04-0001	Панели декоративные пластиковые «ПРОГРЛАСТ», размером 2700x250x8 мм	м2	25,35	62,08				1573,73			
62	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0,0075	2500				18,75			
63	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,2	93,15	57,15			18,63	11,43		
64	ФССЦ-11.3.03.13-0045	Уголок ПВХ, размером: 30x30 мм	10 м	2	32,4				64,8			
65	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт	0,01	692,3	624,4			6,92	6,24		
66	ФССЦ-01.7.04.04-0011	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	компл.	1	75,7				75,7			
67	ФЕРр56-12-3	Смена дверных приборов: ручки-скобы	100 шт	0,01	347,34	279,44			3,47	2,79		
68	ФССЦ-01.7.04.10-0001	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	20,24				20,24			
Итого по разделу 4 Тамбур бюро пропусков									22012,07			
<b>Раздел 5. Пост охраны КПП</b>												
69	ФЕР46-04-003-03	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	м3	0,5	840,23	275,18	565,05		420,12	137,59	282,53	
Пол												
70	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,1	92,9	88,84	4,06	1,76	9,29	8,88	0,41	0,18
71	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,15	29,41	29,41			4,41	4,41		
72	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею	100 м2	0,1	397,05	352,34	43,8	10,53	39,71	35,23	4,38	1,05
73	ФССЦ-01.6.03.04-0095	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пок. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	10,2	99,46				1014,49			



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	ФССЦ-14.1.02.04-0103	Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	кг	5	39,96				199,8			
75	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,15	137,09	61,32	2,13	0,42	20,56	9,2	0,32	0,06
76	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	15,15	12,3				186,35			
77	ФССЦ-11.3.03.14-0001	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,01	63				0,63			
78	ФССЦ-11.3.03.14-0011	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,01	63				0,63			
79	ФССЦ-11.3.03.14-0021	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,06	128				7,68			
80	ФССЦ-11.3.03.14-0031	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04	128				5,12			
81	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,009	225,83	145,43			2,03	1,31		
82	ФССЦ-09.2.03.02-0001	Профили стыкоперекрывающие из алюминевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной: 39 мм, длиной 0,9 м	шт	1	15,07				15,07			
Стены												
83	ФЕР15-01-050-01	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (Тренинг от 9.02.2017 № 81/лр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) борных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,2	411,01	368,31	42,7	8,25	82,2	73,66	8,54	1,65
84	ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,2	571,61	460,36	53,38	10,31	114,32	92,08	10,68	2,06
85	ФССЦ-14.1.05.01-0003	Клеи жидкие гвозди: универсальные ТТЕВОНД	кг	0,072	43,1				3,1			
86	ФССЦ-11.3.03.11-0001	Раскладки поливинилхлоридные: вертикальные	м	8,08	5,3				42,82			
87	ФССЦ-11.3.03.11-0002	Раскладки поливинилхлоридные: горизонтальные	м	17,642	5,3				93,5			
88	ФССЦ-11.3.03.04-0001	Панели декоративные пластиковые «ПРОФИЛАСТ», размером 2700x250x8 мм	м2	20,28	62,08				1258,98			
89	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0,006	2500				15			
90	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,2	93,15	57,15			18,63	11,43		
91	ФССЦ-11.3.03.13-0045	Уголок ПВХ, размером: 30x30 мм	10 м	2	32,4				64,8			
АКЗ м/к												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности металлоконструкций	М2	20	7,68	7,68			153,6	153,6		
93	ФЕР13-06-004-01	Обезжиривание поверхности металлоконструкций	М2	20	0,85	0,85			17	17		
94	ФЕР13-07-002-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм уайт-спиритом	100 м2	0,2	270,23	38,89	2,23	0,33	54,05	7,78	0,45	0,07
95	ФЕР13-03-002-04 Применительно	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,2	268,49	56,55	9,22	0,22	53,7	11,31	1,84	0,04
96	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических поверхностей: эмаль	100 м2	0,2	322,02	34,74	6,01	0,22	64,4	6,95	1,2	0,04
Ремонт забора												
97	ФЕР09-08-001-03	Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент (Трип. 9 п. 5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7; к раск.: ЗТМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 шт	0,02	775,71	263,03	512,68	241,82	15,51	5,26	10,25	4,84
98	ФЕР09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент ( в расценке учтено сверление, установка столбов и крепление анкерными болтами)	100 шт	0,02	1108,15	375,75	732,4	345,45	22,16	7,52	14,64	6,91
99	ТД Хитти	Болт анкерный НЛТ НСТ3 М12,0х115 МАТ=180/1,2мм	шт	8	26,98				215,84			
100	ФЕР09-05-001-01	Демонтаж Облицовки стальным профилированным листом ( отражение) (Трип. 9 п. 5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7; к раск.: ЗТМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м2	0,02	235,63	202,13	18,14	2,67	4,67	4,04	0,36	0,05
101	ФЕР09-05-001-01	Облицовка стальным профилированным листом ( отражение)	100 м2	0,02	328,03	288,75	25,92	3,82	6,56	5,78	0,52	0,08
102	ФССЦ-08.3.09.04-0029	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,5	м2	2	75,81				151,62			
Итого по разделу 5 Пост охраны КТП												
Раздел 6. Пост охраны в здании таможи												
Полы												
103	ФЕР957-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,05	641	595,99	45,01	19,44	32,05	29,8	2,25	0,97
104	ФЕР957-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1	29,41	29,41			2,94	2,94		
105	ФЕР11-01-027-05	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовленным раствором в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2	0,05	10547,21	1046,88	142,03	53,61	527,36	52,34	7,1	2,68
106	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,1	137,09	61,32	2,13	0,42	13,71	6,13	0,21	0,04
107	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	10,1	12,3				124,23			
108	ФССЦ-11.3.03.14-0001	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,01	63				0,63			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	ФССЦ-11.3.03.14-0011	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правад, высота 48 мм	100 шт	0,01	63				0,63			
110	ФССЦ-11.3.03.14-0021	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04	128				5,12			
111	ФССЦ-11.3.03.14-0031	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,02	128				2,56			
112	ФССЦ-11.3.03.14-0033	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,02	128				2,56			

Стены

113	ФЕР15-01-050-01	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл. 2, п.2 Демонтаж (разборка) обрешечки деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,15	411,01	368,31	42,7	8,25	61,65	55,25	6,4	1,24
114	ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,15	571,61	460,38	53,38	10,31	85,74	69,06	8,01	1,55
115	ФССЦ-14.1.05-01-0003	Клеи жидкие гвозди: универсальные ТИВЕОНД	кг	0,054	43,1				2,33			
116	ФССЦ-11.3.03.11-0001	Раскладки поливинилхлоридные: вертикальные	м	6,06	5,3				32,12			
117	ФССЦ-11.3.03.11-0002	Раскладки поливинилхлоридные: горизонтальные	м	13,2315	5,3				70,13			
118	ФССЦ-11.3.03.04-0001	Панели декоративные пластиковые «ПРОФИРАСТ», размером 2700x250x8 мм	м2	15,21	62,08				944,24			
119	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0,0045	2500				11,25			
120	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,15	93,15	57,15			13,97	8,57		
121	ФССЦ-11.3.03.13-0045	Уголок ПВХ, размером: 30x30 мм	10 м	1,5	32,4				48,6			

Потолок

122	ФЕРр63-14-3	Замена элементов облицовки потолков: плит раструбных потолков с заменой каркаса	100 м2	0,05	6199,66	1307,78	0,76	0,29	309,98	65,39	0,04	0,01
<b>Итого по разделу 6 Пост охраны в здании таможи</b>									<b>24693,16</b>			

Раздел 7. Пост охраны СЦ

123	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытия полов: из линолеума и резины	100 м2	0,05	92,9	88,84	4,06	1,76	4,65	4,45	0,2	0,09
124	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1	29,41	29,41			2,94	2,94		
125	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытия из линолеума на клею	100 м2	0,05	397,05	352,34	43,8	10,53	19,85	17,62	2,19	0,53

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	ФССЦ-01.6.03.04-0095	Линолеум коммерческий гетерогенный, "PARKETT ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	5,1	99,46				507,25			
127	ФССЦ-14.1.02.04-0103	Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	кг	2,5	39,96				99,9			
128	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,1	137,09	61,32	2,13	0,42	13,71	6,13	0,21	0,04
129	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	10,1	12,3				124,23			
130	ФССЦ-11.3.03.14-0001	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,01	63				0,63			
131	ФССЦ-11.3.03.14-0011	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,01	63				0,63			
132	ФССЦ-11.3.03.14-0021	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04	128				5,12			
133	ФССЦ-11.3.03.14-0031	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04	128				5,12			
134	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,009	225,83	145,43			2,03	1,31		
135	ФССЦ-09.2.03.02-0001	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной: 39 мм, длиной 0,9 м	шт	1	15,07				15,07			

Стены

136	ФЕР15-01-050-01	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл. 2, п.2 Демонтаж (разборка) обрешеченных конструкций ОЭГ=0,8; ЭМ=0,9 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,25	411,01	368,31	42,7	8,25	102,75	92,08	10,67	2,06
137	ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,25	571,61	480,38	53,38	10,31	142,9	115,1	13,35	2,58
138	ФССЦ-14.1.05.01-0003	Клей жидкие гвозди: универсальные ТТЕВОНД	кг	0,09	43,1				3,88			
139	ФССЦ-11.3.03.11-0001	Раскладки поливинилхлоридные: вертикальные	м	10,1	5,3				53,53			
140	ФССЦ-11.3.03.11-0002	Раскладки поливинилхлоридные: горизонтальные	м	22,0525	5,3				116,88			
141	ФССЦ-11.3.03.04-0001	Панели декоративные пластиковые «PROFILPLAST», размером 2700x250x8 мм	м2	25,35	62,08				1573,73			
142	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0,0075	2500				18,75			
143	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,25	93,15	57,15			23,29	14,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	ФСЦ-11.3.03-13-0045	Уголок ПВХ, размером: 30x30 мм	10 м	2,5	32,4				81			
Итого по разделу 7 Пост охраны СЦ										27318,39		
<b>Раздел 8. Пост охраны РБК</b>												
145	ФЕРР57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	0,08	92,9	88,84	4,06	1,76	7,43	7,11	0,32	0,14
146	ФЕРР57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,15	29,41	29,41			4,41	4,41		
147	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею	100 м2	0,08	397,05	352,34	43,8	10,53	31,76	28,19	3,5	0,84
148	ФСЦ-01.6.03.04-0095	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	8,16	99,46				811,59			
149	ФСЦ-14.1.02.04-0103	Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	кг	4	39,96				159,84			
150	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,15	137,09	61,32	2,13	0,42	20,56	9,2	0,32	0,06
151	ФСЦ-11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	15,15	12,3				186,35			
152	ФСЦ-11.3.03.14-0001	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,01	63				0,63			
153	ФСЦ-11.3.03.14-0011	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,01	63				0,63			
154	ФСЦ-11.3.03.14-0021	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,06	128				7,68			
155	ФСЦ-11.3.03.14-0031	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04	128				5,12			
156	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладки профиля (порога)	100 м	0,009	225,83	145,43			2,03	1,31		
157	ФСЦ-09.2.03.02-0001	Профили стыкоперекрывающие из алюминивых сплавов (порожки) с покрытием и антикользкой вставкой, шириной: 39 мм, длиной 0,9 м	шт	1	15,07				15,07			
<b>Стены</b>												
158	ФЕР15-01-050-01	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗЛП=0,8; МАГ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,25	411,01	368,31	42,7	8,25	102,75	92,08	10,67	2,06
159	ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен Декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,25	571,61	460,38	53,38	10,31	142,9	115,1	13,35	2,58
160	ФСЦ-14.1.05.01-0003	Клеи жидкие гвозди: универсальные ТТЕВОНД	кг	0,09	43,1				3,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	ФССЦ-11.3.03.11-0001	Раскладки поливинилхлоридные: вертикальные	м	10,1	5,3				53,53			
162	ФССЦ-11.3.03.11-0002	Раскладки поливинилхлоридные: горизонтальные	м	22,0525	5,3				116,88			
163	ФССЦ-11.3.03.04-0001	Панели декоративные пластиковые «PROFILPLAST», размером 2700x250x8 мм	м2	25,35	62,08				1573,73			
164	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0,0075	2500				18,75			
165	ФЕР10-01-036-01	Установка углолок ПВХ на клею	100 м	0,25	93,15	57,15			23,29	14,29		
166	ФССЦ-11.3.03.13-0045	Уголок ПВХ, размером: 30x30 мм	10 м	2,5	32,4				81			
АКЭ МК												
167	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности металлоконструкций	м2	20	7,68	7,68			153,6	153,6		
168	ФЕР13-06-004-01	Обезыливание поверхности металлоконструкций	м2	20	0,85	0,85			17	17		
169	ФЕР13-07-002-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм уайт-спиритом	100 м2	0,2	270,23	38,89	2,23	0,33	54,05	7,78	0,45	0,07
170	ФЕР13-03-002-04 Применительно	Отрубовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,2	268,49	56,55	9,22	0,22	53,7	11,31	1,84	0,04
171	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических поверхностей: эмаль	100 м2	0,2	322,02	34,74	6,01	0,22	64,4	6,95	1,2	0,04
Итого по разделу 8 Пост охраны РБК									40672,38			
Раздел 9. Сервисный центр												
172	ФЕРР57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	1	92,9	88,84	4,06	1,76	92,9	88,84	4,06	1,76
173	ФЕРР57-3-1	Разборка плинтусов: Деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1	29,41	29,41			29,41	29,41		
174	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею	100 м2	1	397,05	352,34	43,8	10,53	397,05	352,34	43,8	10,53
175	ФССЦ-01.6.03.04-0095	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	102	99,46				10144,92			
176	ФССЦ-14.1.02.04-0103	Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	кг	50	39,96				1998			
177	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	1	137,09	61,32	2,13	0,42	137,09	61,32	2,13	0,42
178	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	101	12,3				1242,3			
179	ФССЦ-11.3.03.14-0001	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,08	63				5,04			
180	ФССЦ-11.3.03.14-0011	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,08	63				5,04			
181	ФССЦ-11.3.03.14-0021	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,4	128				51,2			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	ФСЦ-11.3.03.14-0031	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,07	128				8,96			
183	ФСЦ-11.3.03.14-0033	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,07	128				8,96			

Стены

184	ФЕР15-01-050-01	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (Плика от 9.02.2017 № 87пр Табл. 2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	3	411,01	368,31	42,7	8,25	1233,03	1104,93	128,1	24,75
185	ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен Декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	3	571,61	460,38	53,38	10,31	1714,83	1381,14	160,14	30,93
186	ФСЦ-14.1.05.01-0003	Клеи жидкие гвозди: универсальные ТИТЕВОНД	кг	1,08	43,1				46,55			
187	ФСЦ-11.3.03.11-0001	Раскладки поливинилхлоридные: вертикальные	м	121,2	5,3				642,36			
188	ФСЦ-11.3.03.11-0002	Раскладки поливинилхлоридные: горизонтальные	м	264,63	5,3				1402,54			
189	ФСЦ-11.3.03.04-0001	Панели декоративные пластиковые «ПРОФИПЛАСТ», размером 2700x250x8 мм	м2	304,2	62,08				18884,74			
190	ФСЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0,09	2500				225			
191	ФЕРр63-14-1	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса	100 м2	0,7	8176,95	1773,22	0,38	0,15	5723,87	1241,25	0,27	0,11
192	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	2	93,15	57,15			186,3	114,3		
193	ФСЦ-11.3.03.13-0045	Уголок ПВХ, размером: 30x30 мм	10 м	20	32,4				648			
<b>Итого по разделу 9 Сервисный центр</b>									<b>425470,07</b>			

Раздел 10. Пост ЭЦ

194	ФЕРр62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	2,5	681,71	242,09	7,07	2,05	1704,28	605,23	17,68	5,13
195	ФСЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка: «Тифенгрунд», (расход 0,1л/м2)	кг	25	13,08				327			
196	ФСЦ-14.3.02.01-0015	Краска акриловая: Арина ULTRAWEISS, SARAROL водо-дисперсионная (расход 0,28л/м2 за 2 прохода)	т	0,07	13287,69				930,14			
<b>Итого по разделу 10 Пост ЭЦ</b>									<b>35930,18</b>			

Раздел 11. Прочие работы

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,03	1553,82	1553,82			46,61	46,61		
198	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т	3	23,81	7,41			71,43	22,23		
199	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3	42,98				128,94		128,94	
200	ФССЦпг-03-21-01-017	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 17 км	1 т груза	3	14,17				42,51		42,51	
201	ООО ТЕРРА Н	Компенсация затрат подрядчика за обращение с отходами МАТ=872/ли	т	3	148,04 872/ли				438,12			
<b>Итого по разделу 11 Прочие работы</b>												
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					85445,65	9597,68			1532,46		183,85	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					88514,85	12167,92			2031,42		259,42	
В том числе, справочно:												
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-8, 92-96, 167-171, 202-203, 54, 63-64, 90, 120, 143, 165, 192, 17, 20, 26, 35, 38, 45, 72, 75, 81, 105-106, 125, 128, 134, 147, 150, 156, 174, 177, 28-29, 97-98, 100-101, 47-48, 56-57, 83-84, 113-114, 136-137, 158-159, 184-185)					1239,47	983,11			256,37		41,72	
Производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 194, 4-8, 92-96, 167-171, 9-10, 65, 67, 202-203, 54, 63-64, 90, 120, 143, 165, 192, 15-16, 33-34, 70-71, 103-104, 123-124, 145-146, 172-173, 17, 20, 26, 35, 38, 45, 72, 75, 81, 105-106, 125, 128, 134, 147, 150, 156, 174, 177, 28-29, 97-98, 100-101, 47-48, 56-57, 83-84, 113-114, 136-137, 158-159, 184-185, 69, 122, 191, 197-198)					1829,73	1587,12			242,61		33,84	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах ((Индекс пересчета в текущий уровень цен по субъектам РФ к ФЕР-2001 в 3 квартал 2019г.(ВЦИСН11-2019г(224)) ОЗП=1,14; 1,13; ЭМ=9,84; ЗПМ=1,14; 1,13; МАТ=5,56)					605116,12	171932,7			19989,18		3665,6	
Накладные расходы					171026,26							
В том числе, справочно:												
77% ФОТ (от 21234,26) (Поз. 122, 191)									16350,4			
78% ФОТ (от 1118,67) (Поз. 197-198)									872,56			
80% ФОТ (от 24476,13) (Поз. 1, 194, 15-16, 33-34, 70-71, 103-104, 123-124, 145-146, 172-173)									19680,91			



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	82% ФОТ (от 668,35) (Поз. 9-10, 65, 67)								548,05			
	90% ФОТ (от 26690,58) (Поз. 4-8, 92-96, 167-171, 28-29, 97-98, 100-101)								24021,52			
	105% ФОТ (от 80900,33) (Поз. 47-48, 56-57, 83-84, 113-114, 136-137, 158-159, 184-185)								84945,35			
	110% ФОТ (от 2235,79) (Поз. 69)								2459,37			
	118% ФОТ (от 4582,92) (Поз. 202-203, 54, 63-64, 90, 120, 143, 165, 192)								5407,85			
	123% ФОТ (от 13691,26) (Поз. 17, 20, 26, 35, 38, 45, 72, 75, 81, 105-106, 125, 128, 134, 147, 150, 156, 174, 177)								16840,25			
	Сметная прибыль								91577,19			
	В том числе, справочно:											
	50% ФОТ (от 41486,81) (Поз. 1, 194, 122, 191, 197-198)								20743,41			
	55%*0,85 ФОТ (от 80900,33) (Поз. 47-48, 56-57, 83-84, 113-114, 136-137, 158-159, 184-185)								37820,9			
	62% ФОТ (от 668,35) (Поз. 9-10, 65, 67)								414,38			
	63%*0,85 ФОТ (от 4582,92) (Поз. 202-203, 54, 63-64, 90, 120, 143, 165, 192)								2454,15			
	68% ФОТ (от 5342,27) (Поз. 15-16, 33-34, 70-71, 103-104, 123-124, 145-146, 172-173)								3632,74			
	70%*0,85 ФОТ (от 24438,26) (Поз. 4-8, 92-96, 167-171, 69)								14540,77			
	75%*0,85 ФОТ (от 13691,26) (Поз. 17, 20, 26, 35, 38, 45, 72, 75, 81, 105-106, 125, 128, 134, 147, 150, 156, 174, 177)								8728,18			
	85%*0,85 ФОТ (от 4488,11) (Поз. 28-29, 97-98, 100-101)								3242,66			
	<b>Итого по смете:</b>											
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								56309,38			
	Материалы								345051,93			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								60430,64			
	Проемы (ремонтно-строительные)								1670,22			
	Деревянные конструкции								29428,81			
	Полы (ремонтно-строительные)								13320,13			
	Полы								43353,32			
	Строительные металлические конструкции								17185,43			
	Отделочные работы								210315,06			
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								9222,57			
	Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								74484,94			
	Прочие ремонтно-строительные работы								2824,12			
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								1268,77			
	Перевозка грузов автотранспортом								418,3			
	Строительные работы								2435,95			
	Итого								867719,57			
	В том числе:											

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материалы									413194,23			
Машины и механизмы									19989,18			
ФОТ									175598,31			
Накладные расходы									171026,26			
Сметная прибыль									91577,19			
Временные 4,16%									36097,13			
<b>Итого</b>									<b>903816,7</b>			
Зимние 0,248%									2241,47			
Непредвиденные 3%									906058,17			
									27181,75			
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>933239,92</b>			
НДС 20%									186647,98			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1119887,90</b>			

Заместитель технического директора -руководитель Дирекции по строительству ООО "ДелюПортс"

  
В.А. Курышко

Инженер по строительному контролю ООО "ДелюПортс"

  
М.Е. Серёда

Начальник отдела по проектно-сметной работе ООО "ДелюПортс"

  
И.В. Серкова